

KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Roboty malarskie i obłożenie ścian			
1	KNR 4-01	Skasowanie wykwitów (zacieków)	m ²		
d.1	1202-07	0.80*2.50	m ²	2.000	
				RAZEM	2.000
2	KNR 4-01	Ługowanie farby olejnej z tynków ścian	m ²		
d.1	1208-02	(14.75+8.40)*2*1.50	m ²	69.450	
	światlica	(5.30+4.75)*2*1.50	m ²	30.150	
	pom robocze				
	kuchnia	(4.75*2+5.35+0.8)*1.50	m ²	23.475	
	korytarz	(2.35+7.40)*2*1.50	m ²	29.250	
				RAZEM	152.325
3	KNR 4-01	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ²	m ²		
d.1	1202-09	(14.75+8.40)*2*2.00	m ²	92.600	
	światlica	(5.30+4.75)*2*1.10	m ²	22.110	
	pom robocze				
	kuchnia	(4.75*2+5.35+0.8)*1.05	m ²	16.433	
	korytarz	(2.35+7.40)*2*1.20	m ²	23.400	
		A (suma częściowa)		-----	
	sufity	5.30*4.75	m ²	154.543	
	jw	4.75*5.35	m ²	25.175	
	jw	2.35*7.40	m ²	25.413	
		B (suma częściowa)		-----	
			m ²	17.390	
				RAZEM	222.521
4	KNR 2-02	Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na ścianach na podłożu z tynku	m ²		
d.1	2009-02	152.325+154.543	m ²	306.868	
				RAZEM	306.868
5	KNR 2-02	Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na stropach na podłożu z tynku	m ²		
d.1	2009-04	5.30*4.75	m ²	25.175	
		4.75*5.35	m ²	25.413	
		2.35*7.40	m ²	17.390	
				RAZEM	67.978
6	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome	m ²		
d.1	202 1134-01	67.978	m ²	67.978	
				RAZEM	67.978
7	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe	m ²		
d.1	202 1134-02	306.868	m ²	306.868	
				RAZEM	306.868
8	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m ²		
d.1	1204-01	67.978	m ²	67.978	
				RAZEM	67.978
9	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m ²		
d.1	1204-02	(14.75+8.40)*2*2.00	m ²	92.600	
	światlica	(5.30+4.75)*2*1.10	m ²	22.110	
	pom robocze				
	kuchnia	(4.75*2+5.35+0.8)*1.05	m ²	16.433	
	korytarz	(2.35+7.40)*2*1.20	m ²	23.400	
				RAZEM	154.543
10	KNNR 2	Malowanie tynków wewnętrznych gładkich farbami silikonowymi w kolorach jasnych /lamperia -kolor uzgodnić z użytkownikiem/	m ²		
d.1	1405-02	(14.75+8.40)*2*1.50	m ²	69.450	
	analogia	(2.35+7.40)*2*1.50	m ²	29.250	
	światlica				
	korytarz				
				RAZEM	98.700
11	KNR-W 2-02	Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych o wymiarach 20x25 cm na zaprawie klejowej	m ²		
d.1	0840-05	(4.75+5.30)*2*1.60	m ²	32.160	
	pom robocze	-0.70*1.60-0.90*1.60-1.90*0.70	m ²	-3.890	
		(4.75*2+5.35+0.80)*1.50	m ²	23.475	
		-1.90*0.70-0.60*1.50	m ²	-2.230	
				RAZEM	49.515

KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	J.m.	Poszcz	Razem
12	KNR 0-17	Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym	m		
d.1	2609-08				
	analogia	(2.10+1.70*2)*7	m	38.500	
		1.50+2.20*2	m	5.900	
		1.60+2.12*2	m	5.840	
		3.20+2.70*2	m	8.600	
		(0.70+2.10*2)*2	m	9.800	
		0.80+2.00*2*12	m	48.800	
		1.50+2.30*2	m	6.100	
				RAZEM	123.540
2		Stolarka			
13	KNR 4-01	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2	m ²		
d.2	0354-05				
		1.45*2.05	m ²	2.973	
				RAZEM	2.973
14	KNR 4-01	Wykucie z muru podokienników drewnianych.	m		
d.2	0354-11				
		2.10*8	m	16.800	
				RAZEM	16.800
15	KNR 4-01	Wykucie z muru ościeżnic stalowych o powierzchni do 2 m2	szt.		
d.2	0354-07				
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
16	KNR 2-02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne pełne o powierzchni do 1.6 m2 fabrycznie wykończone	m ²		
d.2	1017-01				
		0.80*2.00*3	m ²	4.800	
				RAZEM	4.800
17	KNR 2-02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne pełne o powierzchni do 1.6 m2 fabrycznie wykończone - wc	m ²		
d.2	1017-01				
		0.70*2.00	m ²	1.400	
				RAZEM	1.400
18	KNR 2-02	Ościeżnice drzwiowe stalowe dwukrotnie malowane na budowie FD7 dla drzwi wewnętrznych wbudowane w trakcie wznoszenia ścian	szt.		
d.2	1016-02				
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
19	KNR 2-02	Obsadzenie prefabrykowanych podokienników z konglomeratu długości ponad 1 m	szt		
d.2	0129-02				
		9	szt	9.000	
				RAZEM	9.000
3		Posadzka			
20	KNR 3	Remont posadzki lastrykowej jednobarwnej	m ²		
d.3	0803-02				
		3.50*0.50	m ²	1.750	
				RAZEM	1.750
21	KNR 4-01	Jednostronne deskowanie ścian z płyt USB o grubości 9 mm	m ²		
d.3	0402-09				
		(2.75+4.60)*0.80	m ²	5.880	
				RAZEM	5.880
22	KNR-W 4-01	Przybicie do podłóg płyt pilśniowych twardych z zapastowaniem	m ²		
d.3	0819-03				
		2.75*4.60	m ²	12.650	
				RAZEM	12.650
23	KNR 7-12	Odtłuszczenie powierzchni posadzki lastrykowej	m ²		
d.3	0105-01				
	analogia	14.75*8.40	m ²	123.900	
				RAZEM	123.900
24	KNR 0-12	Posadzki z płytek o wymiarach 30 x 30 cm, układanych metodą kombinowaną	m ²		
d.3	1118-04				
		14.75*8.40	m ²	123.900	
				RAZEM	123.900
25	KNR 0-12	Cokoliki, z płytek o wymiarach 30 x 30 cm i wysokości cokolika równej 10 cm	m		
d.3	1119-02				
		(14.75+8.40)*2-1.30*2	m	43.700	
				RAZEM	43.700
4		Roboty elektryczne			
26	KNR 4-03	Wymiana gniazd wtyczkowych do 16 A 2 biegunowe	szt.		
d.4	0306-03				
		7	szt.	7.000	
				RAZEM	7.000

KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
27 d.4	KNR 4-03 0501-02	Wymiana łączników do 25 A (do 2 przyłączanych przewodów)	szt.		
		11	szt.	11.000	
				RAZEM	11.000