

**B u d o w a :** Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków Gmina Stara Kornica  
**O b i e k t :** Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków Gmina Stara Kornica  
**A d r e s :** Gmina Stara Kornica  
**Opis robót :** roboty sanitarne  
**CPV:**45232421-9 Roboty w zakresie oczyszczania ścieków

Str: 1

Lp.	Podstawa kalkulacji	Opis pozycji	Ilość	Jednostka miary
<b>ELEMENT : A. Przydomowe oczyszczalnie 4000 l + przepompownia ścieków + nasyp</b>				
Poz. 1.	KNNR 001-0307-02-00 MRRiB	Wykopy ręczne w gruntach kat. III-IV	25,160	m3
Poz. 2.	KNNR 001-0210-03-00 MRRiB	Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkład koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki: 0,25 m3 Grunt kat. III-IV	58,680	m3
Poz. 3.	KNNR 004-1411-02-00 MRRiB	Podłoża z materiałów sypkich - grubość 15 cm	2,250	m3
Poz. 4.	KNNR 011-0705-02-00 MRRiB	Złoża filtracyjne z piasku grub. 50 cm pod tunel	15,840	m3
Poz. 5.	KNNR 001-0214-02-00 MRRiB	Zasypanie wykopów spycharkami: 55 kW. Zagęszczanie spycharkami warstwy luźnej gr. 30 cm. Grunt kat. III-IV	58,680	m3
Poz. 6.	KNNR 001-0318-02-00 MRRiB	Zасыpywanie ręczne wykopów	25,160	m3
Poz. 7.	KNNR 001-0311-06-00 MRRiB	Ręczne formowanie nasypów z ziemi przemieszczanej spycharkami lub zgarniarkami, Grunt kat. III-IV	61,110	m3
Poz. 8.	A.wł KNR 201	Ziemia darniowa	61,110	m3
Poz. 9.	KNNR 004-1308-02-00 MRRiB	Kanały z rur PCW o średnicy zewn: 160 mm	25,000	m
Poz. 10.	KNNR 011-0703-04-10 MRRiB	Pakiet drenażowy - tunel szt.44 + dekiel - 4 szt	52,800	m
Poz. 11.	KNR 228-0407-01-00	Studzienki rewizyjne z PCV o śr.315 mm	1,000	studnia
Poz. 12.	KNR 228-0408-02-00	Studzienka rozdzielcza SL-RR 400	1,000	szt
Poz. 13.	KNNR 004-0512-05-00 MRRiB	Dostawa i montaż zbiornika 4000 l wyposażonego w filtr	1,000	kpl
Poz. 14.	KNNR 004-1009-01-00 MRRiB	Rurociągi z rur polietylenowych PE o średnicy 63 mm	30,000	m

Opis robót : **roboty sanitarne**

**CPV:45232421-9 Roboty w zakresie oczyszczania ścieków**

Element : A. Przydomowe oczyszczalnie 4000 l +

Str: 2

Lp.	Podstawa kalkulacji	Opis pozycji	Ilość	Jednostka miary
Poz. 15.	KNNR 004-1417-01-00 MRRiB Przepompownia ścieków		1,000	szt
Poz. 16.	KNNR 004-0213-05-00 MRRiB Zakończenie wentylacji wysokiej o śr: 110 mm		1,000	szt
Poz. 17.	KNNR 004-0213-05-00 MRRiB Zakończenie wentylacji niskiej PVC o śr: 110 mm		3,000	szt
Poz. 18.	A.wł KNR 2-19 0134 Inwentaryzacja powykonawcza		1,000	kpl

--- Koniec wydruku przedmiaru ---