

Budowa: Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków Gmina Stara Kornica
Obiekt: Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków Gmina Stara Kornica
Adres: Gmina Stara Kornica
Opis robót: roboty sanitarne
CPV:45232421-9 Roboty w zakresie oczyszczania ścieków

Str: 1

| Lp. Jednostka | Podstawa kalkulacji | Opis pozycji miary | Ilość |
|---|---------------------------|---|-----------|
| ELEMENT : A. Przydomowe oczyszczalnie 3000 I | | | |
| Poz. 1. | KNNR 001-0307-02-00 MRRiB | Wykopy ręczne w gruntach kat. III-IV | 21,080 m3 |
| Poz. 2. | KNNR 001-0210-03-00 MRRiB | Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkład koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki: 0,25 m3 Grunt kat. III-IV | 37,660 m3 |
| Poz. 3. | KNNR 001-0202-04-00 MRRiB | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi, z transportem urobku sam. samowyl. na odl. do 1 km, przy poj. łyżki 0,25 m3 /grunt kat. III/ | 11,520 m3 |
| Poz. 4. | KNNR 004-1411-02-00 MRRiB | Podłoża z materiałów sypkich - grubość 15 cm | 2,250 m3 |
| Poz. 5. | KNNR 011-0705-02-00 MRRiB | Złoża filtracyjne z piasku grub. 50 cm pod tunel | 11,520 m3 |
| Poz. 6. | KNNR 001-0214-02-00 MRRiB | Zасыpanie wykopów spycharkami: 55 kW. Zagęszczanie spycharkami warstwy luźnej gr. 30 cm. Grunt kat. III-IV | 50,775 m3 |
| Poz. 7. | KNNR 001-0318-02-00 MRRiB | Zасыpywanie ręczne wykopów | 7,965 m3 |
| Poz. 8. | KNNR 004-1308-02-00 MRRiB | Kanały z rur PCW o średnicy zewn: 160 mm | 25,000 m |
| Poz. 9. | KNNR 011-0703-04-10 MRRiB | Pakiet drenażowy - tunel szt.32 + dekiel - 4 szt | 38,393 m |
| Poz. 10. studnia | KNR 228-0407-01-00 | Studzienki rewizyjne z PCV o śr.315 mm | 1,000 |
| Poz. 11. | KNR 228-0408-02-00 | Studzienka rozdzielcza SL-RR 400 | 1,000 szt |
| Poz. 12. | KNNR 004-0512-05-00 MRRiB | Dostawa i montaż zbiornika 3000 l wyposażonego w filtr | 1,000 kpl |
| Poz. 13. | KNNR 004-0213-05-00 MRRiB | Zakończenie wentylacji wysokiej o śr: 110 mm | 1,000 szt |
| Poz. 14. | KNNR 004-0213-05-00 MRRiB | Zakończenie wentylacji niskiej PVC o śr: 110 mm | 3,000 szt |
| Poz. 15. | A.wł KNR 2-19 0134 | | 1,000 kpl |

Opis robót : **roboty sanitarne**
CPV:45232421-9 Roboty w zakresie oczyszczania ścieków
Element : A. Przydomowe oczyszczalnie 3000 l

Str: 2

| Lp. | Podstawa kalkulacji | | Ilość |
|-----------|---------------------|-----------------------|-------|
| Jednostka | | Opis pozycji miary | |

Inwentaryzacja powykonawcza

--- Koniec wydruku przedmiaru ---