

Budowa: Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków Gmina Stara Kornica  
Obiekt: Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków Gmina Stara Kornica  
Adres: Gmina Stara Kornica  
Opis robót: roboty sanitarne  
CPV:45232421-9 Roboty w zakresie oczyszczania ścieków

Str: 1

Lp.	Podstawa kalkulacji	Opis pozycji	Ilość	Jednostka miary
-----	---------------------	--------------	-------	-----------------

## ELEMENT : A. Przydomowe oczyszczalnie 2000 I + przepompownia ścieków

Poz. 1.	KNNR 001-0307-02-00 MRRiB Wykopy ręczne w gruntach kat. III-IV		27,060	m3
Poz. 2.	KNNR 001-0210-03-00 MRRiB Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkład koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki: 0,25 m3 Grunt kat. III-IV		55,220	m3
Poz. 3.	KNNR 001-0202-04-00 MRRiB Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi, z transportem urobku sam. samowyl. na odl. do 1 km, przy poj. łyżki 0,25 m3 /grunt kat. III/		7,920	m3
Poz. 4.	KNNR 004-1411-02-00 MRRiB Podłoża z materiałów sypkich - grubość 15 cm		2,250	m3
Poz. 5.	KNNR 011-0705-02-00 MRRiB Złoża filtracyjne z piasku grub. 50 cm pod tunel		7,920	m3
Poz. 6.	KNNR 001-0214-02-00 MRRiB Zasypanie wykopów spycharkami: 55 kW. Zagęszczanie spycharkami warstwy luźnej gr. 30 cm. Grunt kat. III-IV		75,220	m3
Poz. 7.	KNNR 001-0318-02-00 MRRiB Zасыpywanie ręczne wykopów		7,060	m3
Poz. 8.	KNNR 004-1308-02-00 MRRiB Kanały z rur PCW o średnicy zewn: 160 mm		25,000	m
Poz. 9.	KNNR 011-0703-04-10 MRRiB Pakiet drenazowy - tunel szt.22 + dekiel - 4 szt		26,400	m
Poz. 10.	KNR 228-0407-01-00 Studzienki rewizyjne z PCV o śr.315 mm		1,000	studnia
Poz. 11.	KNR 228-0408-02-00 Studzienka rozdzielcza SL-RR 400		1,000	szt
Poz. 12.	KNNR 004-0512-05-00 MRRiB Dostawa i montaż zbiornika 2000 I wyposażonego w filtr		1,000	kpl
Poz. 13.	KNNR 004-1009-01-00 MRRiB Rurociągi z rur polietylenowych PE o średnicy 63 mm		30,000	m
Poz. 14.	KNNR 004-1417-01-00 MRRiB Przepompownia ścieków		1,000	szt

Opis robót : roboty sanitarne

CPV:45232421-9 Roboty w zakresie oczyszczania ścieków

Element : A. Przydomowe oczyszczalnie 2000 l + przepompowni

Str: 2

Lp.	Podstawa kalkulacji Opis pozycji	Ilość	Jednostka miary
Poz. 15.	KNNR 004-0213-05-00 MRRiB Zakończenie wentylacji wysokiej o śr: 110 mm	1,000	szt
Poz. 16.	KNNR 004-0213-05-00 MRRiB Zakończenie wentylacji niskiej PVC o śr: 110 mm	3,000	szt
Poz. 17.	A.wł KNR 2-19 0134 Inwentaryzacja powykonawcza	1,000	kpl

--- Koniec wydruku przedmiaru ---