

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1 45111000-8 ROBOTY ROZBIÓRKOWE					
1	KNR 4-01 d.1 1306-01	Demontaż balustrad schodowych i balkonowych oraz konstrukcji schodów i świetlików stalowych 1.000	szt.prz ec. szt.prz ec.	1.000	
				RAZEM	1.000
2	KNR 4-01 d.1 0349-06	Rozebranie ścian z kamieni na zaprawie cementowo-wapiennej 1.450	m ³ m ³	1.450	
				RAZEM	1.450
2 45200000-9 CHODNIK Z KOSTK BRUKOWEJ GRUBOSCI 6 CM					
3	KNR-W 2-01 d.2 0304-02	Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami na odległość do 10 m (kat. gruntu III) 4.500	m ³ m ³	4.500	
				RAZEM	4.500
4	KNR 2-31 d.2 0402-03	Ława pod krawężniki betonowa zwykła 2.252	m ³ m ³	2.252	
				RAZEM	2.252
5	KNR 2-31 d.2 0407-03	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem 49.880	m m	49.880	
				RAZEM	49.880
6	KNR 2-31 d.2 0106-03	Warstwa odcinająca zagęszczana mechanicznie - 6 cm grubość po zagęszczeniu 19.5	m ² m ²	19.500	
				RAZEM	19.500
7	KNR 2-31 d.2 0106-04	Warstwa odcinająca zagęszczana mechanicznie - za każdy dalszy 1 cm grubość po zagęszczeniu Krotność = 19 19.5	m ² m ²	19.500	
				RAZEM	19.500
8	KNR 2-31 d.2 0105-03 + KNR 2-31 0105-04	Podsypka piaskowa 5 cm grub. Krotność = 2 19.5	m ² m ²	19.500	
				RAZEM	19.500
9	NNRNKB 231 d.2 0511-02	Układanie nawierzchni chodników i placów z betonowej kostki brukowej gr. 6 cm - 11-20 elementów/m ² 19.5	m ² m ²	19.500	
				RAZEM	19.500
10	KNR 2-02 d.2 1207-01	Balustrady schodowe z prętów stalowych przymocowane do policzków śrubami lub spawane 11.670	m m	11.670	
				RAZEM	11.670
3 45200000-9 UTWARDZENIE PLACU MANEROWEGO					
11	KNR 2-31 d.3 0803-03	Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubości 3 cm 584.500	m ² m ²	584.500	
				RAZEM	584.500
12	KNNR 6 d.3 0101-03	Koryta wykonywane mechanicznie gł. 30 cm w gruncie kat. II-VI na całej szerokości jezdni i chodników 584.500	m ² m ²	584.500	
				RAZEM	584.500
13	KNNR 6 d.3 0104-02	Warstwy odsączające zagęszczane mechanicznie o gr.25 cm Krotność = 1.25 584.500	m ² m ²	584.500	
				RAZEM	584.500
14	KNNR 6 d.3 0109-02	Podbudowy betonowe gr.12 cm pielęgnowane piaskiem i wodą Krotność = 0.8 535.00	m ² m ²	535.000	
				RAZEM	535.000
15	NNRNKB 231 d.3 0511-02	Układanie nawierzchni chodników i placów z betonowej kostki brukowej gr. 8 cm - 11-20 elementów/m ² 535	m ² m ²	535.000	
				RAZEM	535.000
16	KNR 2-31 d.3 0407-01	Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową 89.19	m m	89.190	
				RAZEM	89.190
4 45100000-8 WYWIEZIENIE GRUZU					
17	KNR 4-01 d.4 0108-19	Wywiezienie samochodami samowładkowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji żwirobotonowych i żelbetowych na odległość do 1 km 18.000	m ³ m ³	18.000	
				RAZEM	18.000