

| Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz | Razem |
|---|----------------------|--|--------------------------------------|----------------|----------------|
| 18 d.4 | KNR 4-01 0108-20 | Wywiezienie samochodami samowyladowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji - za każdy następny 1 km Krotność = 12 18.000 | m ³ m ³ | 18.000 | 18.000 |
| | | | | RAZEM | 18.000 |
| 5 45100000-8 OGRODZENIE SEGMENTOWE | | | | | |
| 19 d.5 | KNR 2-01 0312-06 | Wykopanie dołów o powierzchni dna do 0.2 m ² i głębokości do 0.7 m (kat.gr.III) 8.000 | dół. dół. | 8.000 | 8.000 |
| | | | | RAZEM | 8.000 |
| 20 d.5 | KNR 4-01 0203-02 | Uzupełnienie niezbrojonych ścian o grubości do 20 cm z betonu monolitycznego 0.224 | m ³ m ³ | 0.224 | 0.224 |
| | | | | RAZEM | 0.224 |
| 21 d.5 | analiza indywidualna | Montaż podmurówki prefabrykowanej 14.490 | m m | 14.490 | 14.490 |
| | | | | RAZEM | 14.490 |
| 22 d.5 | KNR 2-02 1805-11 | Osadzenie przeseł dł. 2,50m wys. 1,80, słupki i obejmy montażowe 38.642 | m ² m ² | 38.642 | 38.642 |
| | | | | RAZEM | 38.642 |