

Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Koszelówka

Przedmiar robót

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	CPV: 45111200-0	Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne			
1.1	Roboty przygotowawcze				
d.1.1	1 KNNR 1 011101 D.01.01.01 od km 0+422, 60 do km 0+ 426,60	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym. 0.4266-0.42260	km km	 0.004	
				RAZEM	0.004
2	CPV: 45233200-1	Roboty w zakresie różnych nawierzchni			
2.1	Droga gminna				
2.1.1	Podbudowy				
d.2.1	2 KNNR 010701 D.04.08.05 od km 0+422, 60 do km 0+ 426,60	6 Wyrównanie istniejącej podbudowy kruszywem łamanym 0/32 zagęszczanym mechanicznie o gr. do 15 cm (426.60-422.60)*0.15*4.116	m3 m3	 2.470	
				RAZEM	2.470
2.1.2	Nawierzchnia				
d.2.1	3 KNR AT-03 0202-01 D.04.03.01 od km 0+422, 60 do km 0+ 426,60	Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy z kruszywa łamanego 0/32 zużycie emulsji 0,8 kg/m2 (426.60-422.6)*4	m2 m2	 16.000	
				RAZEM	16.000
d.2.1	4 KNNR 6 0309- 02 D.05.03.05a od km 0+422, 60 do km 0+ 426,60	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa ścieralna z AC 11S) (426.60-422.6)*4.00	m2 m2	 16.000	
				RAZEM	16.000
2.1.3	Roboty wykończeniowe				
d.2.1	5 KNNR 011305 D.04.04.02 od km 0+422, 60 do km 0+ 426,60	6 Pobocza z kruszywa łamanego 0/32 gr. 10 cm stabilizowanego mechanicznie (426.60-422.6)*0.5*2	m2 m2	 4.000	
				RAZEM	4.000