

Lp.	Podst	Opis i wyczenia	J.m.	Poszcz	Razem
1	KNR-W 4-01 0353-05	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow.ponad 2 m ² - (1,76x1,44)x3=7,60 7.60	m ² m ²	7.600	
				RAZEM	7.600
2	KNR 4-01 0535-08	Rozebranie podokienników zewnętrznych z blachy nie nadającej się do użytku - (1,76x0,20)x3=1,06 1.06	m ² m ²	1.060	
				RAZEM	1.060
3	KNP 02 1114-01.01 analogia	Parapety i półki z masy lastrykowej - rozebranie - (1,76x0,40)x3=2,11 2.11	m ² m ²	2.110	
				RAZEM	2.110
4	KNR 0-19 1023-09	Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV z obróbką osadzenia o pow. do 2.0 m ² 7.60	m ² m ²	7.600	
				RAZEM	7.600
5	NNRNKB 202 0541-01	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu do 25 cm 1.06	m ² m ²	1.060	
				RAZEM	1.060
6	NNRNKB 202 2143-04	(z.IV) Podokienniki i półki o szer.do 50 cm z płyt z konglomeratów kamiennych na spoiwie poliestrowym - (2,00x3)=6,00 6.00	m m	6.000	
				RAZEM	6.000
7	KNR 4-01 0535-02	Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nie nadającej się do użytku - 0,5x(5,00x5,00)x2=25,00 25.00	m ² m ²	25.000	
				RAZEM	25.000
8	KNR 4-01 0522-04	Uzupełnienie pokrycia dachów z blachy ocynkowanej 25.00	m ² m ²	25.000	
				RAZEM	25.000