

Budowa mijanki przy drodze gminnej w msc. Kobylany

Przedmiar robót

Lp.	Podst	Opis i wvlczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Kobylany</b>					
<b>1 CPV: 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne</b>					
<b>1.1 Roboty przygotowawcze</b>					
1	KNNR 1 0111-01 D.01.01.01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym.	km		
d.1.1		0,025	km	0.03	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.03</b>
<b>1.2 Roboty ziemne</b>					
2	KNNR 6 0102-03 D.04.01.01	Koryta gł. 30 cm wykonywane w gruntach kat. II-IV pod nowoprojektowaną konstrukcją nawierzchni z wyklonamiem poboczy pod kruszywo łamane.	m <sup>2</sup>		
d.1.2	mijanka	25*2+4	m <sup>2</sup>	54.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>54.00</b>
3	KNNR 4-04 1103-03 D.04.01.01	Załadowanie nadmiaru urobku z koryta koparko-ładowarką przy obsłudze na zmianę roboczą przez 5 samochodów samowyładowczych do 1 km.	m <sup>3</sup>		
d.1.2	koryta o gł. 30 cm	54*0.3-31*1*0.15	m <sup>3</sup>	11.55	
				<b>RAZEM</b>	<b>11.55</b>
4	KNNR 1 0208-01 D.04.01.01.	Dodatek za każdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyładowczymi po terenie lub drogach gruntowych (kat.gr. I-IV) do 5 km	m <sup>3</sup>		
d.1.2	j.w.	Krotność = 4 11.55	m <sup>3</sup>	11.55	
				<b>RAZEM</b>	<b>11.55</b>
<b>2 45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg</b>					
<b>2.1 Podbudowy</b>					
5	KNNR 6 0104-03 D.04.02.01	Warstwy odsączające wykonane i zagęszczane mechanicznie o gr.15 cm z piasku średnioziarnistego.	m <sup>2</sup>		
d.2.1		54	m <sup>2</sup>	54.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>54.00</b>
6	KNNR 6 0111-02 D.04.05.01	Warstwa z gruntu stabilizowanego cementem o Rm=5,0 MPa i gr. 20 cm dowieżionego z betoniarni pod nową konstrukcją jezdni.	m <sup>2</sup>		
d.2.1		54	m <sup>2</sup>	54.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>54.00</b>
<b>2.2 Nawierzchnie</b>					
7	KNNR AT-03 0202-01 D.04.03.01	Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy z kruszywa łamanego 0/32 zużycie emulsji 0,8 kg/m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>		
d.2.2		54	m <sup>2</sup>	54.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>54.00</b>
8	KNNR 6 0308-01 D.05.03.05b	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych AC11W o grubości 4 cm - warstwa wiążąca.	m <sup>2</sup>		
d.2.2		54	m <sup>2</sup>	54.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>54.00</b>
9	KNNR AT-03 0202-02 D.04.03.01	Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno warstwy wiążącej bitumicznej; zużycie emulsji 0,5 kg/m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>		
d.2.2		54	m <sup>2</sup>	54.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>54.00</b>
10	KNNR 6 0309-02 D.05.03.05a	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa ścieralna z AC 11S)	m <sup>2</sup>		
d.2.2		54	m <sup>2</sup>	54.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>54.00</b>
<b>2.3 Roboty wykończeniowe</b>					
11	KNNR 6 0113-05 D.05.02.01	Pobocza z kruszywa łamanego 0/32 gr. 10 cm stabilizowanego mechanicznie.	m <sup>2</sup>		
d.2.3		31*0.50	m <sup>2</sup>	15.50	
				<b>RAZEM</b>	<b>15.50</b>